

СОГЛАСОВАНО:

2023 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Приложение № 2
Утверждено приказом № 424 от 4 августа 2023 г. Министром РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. В. Давыдов

2023 года

ГРАНД-Смета, версия 2023.1



Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области:

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТСЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦгр 81-01-2001);

Приказ Министра России от 27.02.2015 № 140/пр

Реquisиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реquisиты письма Министра России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в
Федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной
системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реquisиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденной в соответствии с пунктом
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ул. Артиллерийская 116
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Ремонт дворовой территории дома №116 по улице Артиллерийская в Тракторозаводском районе г. Челябинска
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом
Основание дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв 2023

Сметная стоимость	2 700,00	(227,32) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	2 205,91	(185,72) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	335,39	(13,53) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1 308,74	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	184,33	чел.час.

прочих затрат

0,00

(0) тыс.руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство парковки S=370,5м2											
1	ТЕРр51-5-1	Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях: экскаваторами	100 м2			3,705					
		Объем=370,5 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 736,92	1,15	7 400,58	24,79	183 460,38
		2 ЭМ					1 682,00	1,25	7 789,76		
		3 в т.ч. ОТМ					125,45	1,25	580,99	24,79	14 402,74
		ЗТМ									
		Итого по расценке		цел.-ч	8,98	1,25	41,588625		15 190,34		197 863,12
		ФОТ							7 981,57		176 098,18
		Пр/812-085-1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом (ремонтно-строительные)	%			89			7 103,60		
		Пр/774-085-1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом (ремонтно-строительные)	%			41			3 272,44		81 123,88
		Всего по позиции							25 566,38		
2	ТЕР01-02-027-03	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3	1000 м2			0,3705					
		Объем=370,5 / 1000									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		2 ЭМ					165,15	1,25	76,49		
		3 в т.ч. ОТМ					24,33	1,25	11,27	24,79	279,38
		ЗТМ									
		Итого по расценке		цел.-ч	1,49	1,25	0,6900563		76,49		279,38
		ФОТ							11,27		248,65
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим видам	%			89			10,03		
		21.12.2020 Прил. п.1.4 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%			41			4,62		114,55
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим видам	%			41					
		11.12.2020 Прил. п.1.4 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%			41					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции 91,14											
3	ТЕР01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4	100 м3 уплотнен ого грунта			10,36					
		Объем=1036,0 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ									
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТМ									
		ЗТ	чел.-ч	14,96	1,15	178,23344					
		ЗТМ	чел.-ч	3,63	1,25	47,0085					
		Итого по расценке					399,93		5 012,02		
		ФОТ							2 492,98		61 800,97
		Приказа № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом							2 293,54		56 856,89
		21.12.2020 Прил. п.1.1 способом							1 146,77		28 428,45
		Приказа № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом									
		11.12.2020 Прил. п.1.1 способом									
		Всего по позиции							8 452,33		
4	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,741					
		Объем=(370,5*0,2) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ									
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТМ									
		4 М									
		П,Н	МЗ	0		0					
		408-9040 Песок для строительных работ природный	чел.-ч	15,72	1,15	13,395798					
		ЗТ	чел.-ч	13,88	1,25	12,85635					
		ЗТМ									
		Итого по расценке					2 554,93		2 351,81		
		ФОТ							334,84		8 300,69
		Приказа № 812/лр от НР Автомобильные Дороги							492,21		12 202,01
		21.12.2020 Прил. п.2.1 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/лр от СПГ Автомобильные Дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)										
Всего по позиции											
5	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (Автомобильные дороги)	м3	74,1	117,00	8 669,70					
Объем=0,741*100											
Всего по позиции											
6	ТЕР27-04-007-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2); однослойных	1000 м2	0,3705							
Объем=370,5 / 1000											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТМ											
4 М											
3Т											
3ТМ											
Итого по расценке											
ФОТ			чел.-ч	36,96	1,15	15,747732					
			чел.-ч	36,24	1,25	16,78365					
						29 545,02	11 350,83	426,52	626,98	15 542,94	10 573,43
Приказ № 812/лр от НР Автомобильные Дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)											
Приказ № 774/лр от СПГ Автомобильные Дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)											
Всего по позиции											
7	ТЕР27-04-007-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя дообвалить или исключить к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03	1000 м2	0,3705							
Объем=370,5 / 1000											
ОЗП=5; ЭМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТМ											
4 М											
3ТМ											
			чел.-ч	2,51	6,25	5 8122188	1 804,70	3 467,09			
Итого по расценке											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)		%	147		147			84,40		2 092,28
	Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)		%	134		134			124,07		3 075,65
									113,10		2 803,66
	Всего по позиции								3 704,26		
8	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т			0,02964					
		Объем=370,5*0,08/1000									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								40,92	1,25	1,52
		2 ЗМ							8,64	1,25	0,32
		3 в т.ч. ОТМ							3 059,10		90,67
		4 М									
		ЗТМ	чел.-ч	0,66	1,25	0,024453	3 100,02		92,19		7,93
		Итого по расценке							0,32		11,66
	ФОТ		%	147		147			0,47		
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)		%	134		134			0,43		10,63
	Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)		%	134		134					
	Всего по позиции								93,09		
9	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2			0,3705					
		Объем=370,5 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								465,73	1,15	198,44
		1 ОТ							2 507,40	1,25	1 161,24
		2 ЗМ							317,68	1,25	147,13
		3 в т.ч. ОТМ							245,30		90,88
		4 М									
		Итого по расценке	т	96,6	1,15	35,7903	3 218,43		1 450,56		8 566,68
		ФОТ	чел.-ч	38,3	1,25	16,3186725			345,57		
		Итого по расценке	чел.-ч	19,08	1,25	8,836425					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные Дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)		%	147		147			507,99		12 593,02
	Приказ № 774/лр от СП Автомобильные Дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)		%	134		134			463,06		11 479,35
	Всего по позиции										
10	ТЦ 410.0.00.00_74_000000 000_25.04.2023_01	Асфальтобетонные смеси дорожные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип Б (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	т			35,7903	495,41		17 730,87		
	Всего по позиции										
11	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 Объем=370,5 / 1000 До т.8см ОЗГ=8; ЗМ=8 к раск.; ЗПМ=8; МАТ=8 к раск.; ТЗ=8; ТЗМ=8 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ 2 ЗМ 4 М	1000 м2 покрытия		0,3705				17 730,87		
	Всего по расценке										
	Итого по расценке		т	12,1	8	35,8644	8,92		29,59		92,22
	ФОТ		чел.-ч	0,09	9,2	0,306774			3,72		135,56
	Итого по позиции										
12	ТЦ 410.0.00.00_74_000000 000_25.04.2023_01	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип Б (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	т			35,8644	495,41		17 767,58		
	Всего по позиции										
13	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=83 / 100	100 м бортового камня			0,83			17 767,58		
	Всего по позиции										
									17 767,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	421/пр п.586 элементов ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						813,30	1,15	776,29	24,79	19 244,23
	2 ЭМ						95,30	1,25	98,87		
	3 в т.ч. ОТМ						11,10	1,25	11,52	24,79	285,58
	4 М						3 778,21		3 135,91		
	Н	413-9010 Камни бортовые	М	100		83					
		ЗТ	чет.-ч	76,08	1,15	72,61836					
		ЗТМ	чет.-ч	0,88	1,25	0,7055					
		Итого по расценке					4 686,81		4 011,07		19 529,81
		ФОТ							787,81		28 708,82
		Приказа № 812/пр от НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 158,08		26 169,95
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
		Приказа № 774/пр от СГД Автомобильные дороги	%	134		134			1 055,67		
		11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)									
14	ТССЦ-403-8021	Камни бортовые: БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м³/ (ГОСТ 686591) (Автомобильные дороги)	шт.			83	60,67		5 035,61		6 224,82
		Всего по позиции							5 035,61		
		Итого по разделу 1 Устройство парковки S=370,5м2:							92 235,75		
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							10 598,91		
		Эксплуатация машин							16 971,63		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1 870,09		
		Материалы							64 665,21		
		Строительные работы							111 639,49		
		в том числе:									
		оплата труда							10 598,91		
		эксплуатация машин и механизмов							16 971,63		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1 870,09		
		материалы							64 665,21		
		накладные расходы							12 322,44		
		сметная прибыль							7 081,30		
		Итого ФОТ (справочно)							12 469,00		
		Итого накладные расходы (справочно)							12 322,44		
		Итого сметная прибыль (справочно)							7 081,30		
		Итого по разделу 1 Устройство парковки S=370,5м2							111 639,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2. Устройство проезжей части S=248,8 м2											
15	ТЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью мотопков отбойных	100 м3 конструкции			0,19904					
		Объем=(248,8*0,08) / 100									
		ОП п.1.68.2 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОПГ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					2 557,61	1,2	610,88	24,79	15 143,72
		2 ЭМ					2 973,63	1,2	710,25		
		3 в т.ч. ОТМ					512,41	1,2	122,39	24,79	3 034,05
		ЗТ									
		ЗТМ									
		Итого по расценке					5 531,24		1 321,13		
		ФОТ							733,27		18 177,77
		Приказ № 812/пр от НР Благостроительство (ремонтно-строительные)							102		18 541,33
		21.12.2020 Прил. п.102									
		Приказ № 774/пр от СП Благостроительство (ремонтно-строительные)									9 816,00
		11.12.2020 Прил. п.102									
		Всего по позиции							2 465,04		
16	ТЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкции			0,4976					
		Объем=(248,8*0,20) / 100									
		ОП п.1.68.2 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОПГ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					182,78	1,2	109,14	24,79	2 705,58
		2 ЭМ					587,26	1,2	350,66		
		3 в т.ч. ОТМ					71,38	1,2	42,62	24,79	1 056,55
		ЗТ									
		ЗТМ									
		Итого по расценке					770,04		459,80		
		ФОТ							151,76		3 762,13
		Приказ № 812/пр от НР Благостроительство (ремонтно-строительные)							102		3 837,37
		21.12.2020 Прил. п.102									
		Приказ № 774/пр от СП Благостроительство (ремонтно-строительные)									2 031,55
		11.12.2020 Прил. п.102									
		Всего по позиции							696,55		
17	ТСЦЦпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			98,086912	4,12		404,12		
		Объем=19,904*1,428+49,76*1,4									
		Всего по позиции							404,12		
18	ТСЦЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км класс груза	1 т груза			98,086912	16,66		1 634,13		
		Всего по позиции							1 634,13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Всего по позиции													
19	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,4976								1 634,13	
<p>Объем=(248,8*0,20) / 100</p> <p>Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М</p>													
П/Н	408-9040	Песок для строительных работ природный	м3	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ЗТ		чел.-ч	15,72	1,38	10,7947354							
	ЗТМ		чел.-ч	13,88	1,5	10,360032							
	Итого по расценке					2 554,93			1 893,62		6 689,08		
	ФОТ								269,83		9 832,95		
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			396,65				
	11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		%	134		134			361,57		8 963,37		
Всего по позиции													
20	ТССЦ408-0122	Песок природный для строительных работ средний (Автомобильные дороги)	м3	49,76								117,00	
Объем=0,4976*100													
Всего по позиции													
21	ТЕР27-04-007-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кг/см2); однослойных	1000 м2 основания	0,2488								5 821,92	
Объем=248,8 / 1000													
<p>Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ</p>													
				381,80	1,38	131,09	24,79		131,09	24,79	3 249,72		
				4 136,92	1,5	1 543,90			1 543,90		5 270,60		
				569,69	1,5	212,61	24,79		212,61	24,79			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						25 026,30		6 226,54		
	ЗТ		чел.-ч	36,96	1,38	12,6899942					
	ЗТМ		чел.-ч	36,24	1,5	13,524768					
	Итого по расценке						29 545,02		7 901,53		
	ФОТ		%	147		147			343,70		8 520,32
	Приказ № 812/лр от НР Автономные дороги		%	147		147			505,24		12 524,87
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)										
	Приказ № 774/лр от СЛГ Автономные дороги		%	134		134			460,56		11 417,23
	11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)										
	Всего по позиции								8 867,33		
22	ТЕР27-04-007-04		На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03	1000 м2	основания	0,2488					
	Объем=248,8 / 1000										
	До т.20см ОЗП=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5										
	Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	2 ЗМ						267,50	7,5	499,16		1 686,22
	3 в т.ч. ОТМ						36,45	7,5	68,02	24,79	1 686,22
	4 М						1 537,20	5	1 912,28		1 686,22
	ЗТМ		чел.-ч	2,51	7,5	4,68366					
	Итого по расценке						1 804,70		2 411,44		1 686,22
	ФОТ								68,02		2 478,74
	Приказ № 812/лр от НР Автономные дороги		%	147		147			99,99		2 478,74
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)										
	Приказ № 774/лр от СЛГ Автономные дороги		%	134		134			91,15		2 259,53
	11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)										
23	ТЕР27-06-026-01		Розлив вязких материалов	1 т		0,027368					
	Объем=248,8*0,11/1000										
	Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	2 ЗМ						40,92	1,5	1,68		8,68
	3 в т.ч. ОТМ						8,64	1,5	0,35	24,79	8,68
	4 М										
	ЗТМ		чел.-ч	0,66	1,5	0,0270943					
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ № 812/лр от НР Автономные дороги		%	147		147			68,02		2 478,74
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)										
	Приказ № 774/лр от СЛГ Автономные дороги		%	134		134			91,15		2 259,53
	11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)										
	Всего по позиции								2 602,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						3 100,02				
	ФОТ								85,40		8,68
	Приказ № 812/лр от НР Автономные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)		%	147		147			0,35		12,76
	Приказ № 774/лр от СП Автономные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)		%	134		134			0,47		11,63
	Всего по позиции					0,2488			86,38		
24	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Объем=248,8 / 1000	1000 м2 покрытия								
		Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М									
	Н	410-9010 Смесью асфальтобетонная	т	96,6		24,03408					
		3Т	цел.-ч	38,3	1,38	13,1500752					6 903,27
		3ТМ	цел.-ч	19,08	1,5	7,120656					10 147,81
		Итого по расценке					3 218,43		1 156,70		
		ФОТ							278,47		
		Приказ № 812/лр от НР Автономные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	%	147		147			409,35		10 147,81
		Приказ № 774/лр от СП Автономные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)	%	134		134			373,15		9 250,38
	Всего по позиции					24,03408			1 939,20		
25	ТЛ_410.0.00.00_74_0000000 000_25.04.2023_01	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип Б (устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	т				495,41		11 906,72		
	Всего по позиции								11 906,72		
26	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 Объем=248,8 / 1000	1000 м2 покрытия								
									0,2488		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
До т.8см ОЗП=8; ЗМ=8 к раск.; ЗПМ=8; МАТ=8 к раск.; ТЗ=8; ТЗМ=8											
Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных											
421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ											
2 ЗМ											
4 М											
H	410-9010	Смесь асфальтобетонная	м	12,1	8	24,08384					
	ЗТ		чел.-ч	0,09	11,04	0,2472077					
Итого по расценке											
	ФОТ						8,92			22,15	
Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги											
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.											
пр. № 636/лр от 02.09.2021)											
			%	147		147				4,40	74,12
Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги											
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред.											
пр. № 317/лр от 22.04.2022)											
			%	134		134				4,01	99,32
Итого по позиции											
							495,41			30,56	
27	ТЦ_410.0.00_00_74_0000000	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип Б (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	Т			24,08384	495,41			11 931,38	
Всего по позиции											
										11 931,38	
28	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня			1,61					
Объем=161 / 100											
Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных											
421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ											
2 ЗМ											
3 в т.ч. ОТМ											
4 М											
H	413-9010	Камни бортовые	м	100	1,38	169,034544					
	ЗТ		чел.-ч	76,08	1,5	1,6422					
	ЗТМ		чел.-ч	0,68							
Итого по расценке											
	ФОТ						4 886,81			8 120,06	
			%	147		147				1 833,80	45 459,90
Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги											
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.											
пр. № 636/лр от 02.09.2021)											
			%	147		147				2 695,69	66 826,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прим. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автодорожные дороги	%	134		134			2 457,29		60 916,27
29	ТССЦ-403-8021	Камни бортовые: БР 100.30.15 (бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 668591) (Автомобильные дороги)	шт.			161		60,67	9 767,87		13 273,04
Всего по позиции											
Итого по разделу 2 Устройство проезжей части S=248,8 м2 :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 2 Устройство проезжей части S=248,8 м2											
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023 г. №15274-ИФ/09	эксплуатация машин и механизмов							23 030,33	10,23	235 600,28
	1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023 г. №15274-ИФ/09	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							2 621,82		64 994,91
		материалы							118 475,77	7,63	903 970,13
		накладные расходы							17 337,01		429 784,22
		сметная прибыль							11 307,42		280 310,64
	1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023 г. №15274-ИФ/09	Транспортные расходы (перевозка) относимые на стоимость строительных работ							2 038,25	10,23	20 851,30
		Итого ФОТ (справочно)							16 151,19		400 388,00
		Итого накладные расходы (справочно)							17 337,01		429 784,22
		Итого сметная прибыль (справочно)							11 307,42		280 310,64
		НДС 20%							185 715,85		2 205 882,35
		Итого							37 143,17		441 176,47
		Строительный контроль 2%							222 859,02		2 647 058,82
		ВСЕГО по смете							4 457,18		52 941,18
									227 316,20		2 700 000,00

Составил:

[должность, подпись (инициаль, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициаль, фамилия)]

* Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.